

ПРЕДЕМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА			
НА ТЕХНИЧКОЈ ЗАШТИТИ СПОМЕН-КОСТУРНИЦЕ			
ПОГИНУЛИМ РУСКИМ ВОЈНИЦИМА И ОФИЦИРИМА У ВЕЛИКОМ РАТУ			
НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ			
р.б.	ОПИС РАДОВА	ј.м.	количина
1.	Демонтажа постојећег бакарног лима са доњег нивоа крова споменика са одлагањем и записничка предаја кориснику објекта.	m ²	45,00
2.	Демонтажа дрвене подконструкције доњег нивоа крова споменика и одлагање на градилишну депонију.	m ²	45,00
3.	Скидање постојеће хидро и термо изолације са одлагањем на градилишну депонију.	m ²	45,00
4.	Набака материјала и израда нове дашчане подконструкције нижег крова споменика.	m ²	45,00
5.	Набака материјала и израда нове хидроизолације од "Кондор 3" трака са потребним предрадњама, преклопима и варењем спојева.	m ²	45,00
6.	Набака материјала и израда нове термоизолације од вунизола д = 5 - 8 цм.	m ²	45,00
7.	Набавка материјала, израда и монтажа кровног покривача од бакарног лима д=0,6 мм преко претходно припремљене дашчане подлоге.	m ²	45,00
8.	Набавка материјала, израда и монтажа чеоне лајсне од бакарног лима д=0,6 мм РШ 20-25 цм.	m ¹	36,00
9.	Набавка материјала, израда и монтажа пуц лајсне од бакарног лима д=0,6мм РШ до 15 цм са гитовањем споја лима и зида.	m ¹	20,00
10.	Набавка и постављање перфорираног бакарног лима на отворима за ваздушно проветравање крова.	m ¹	36,00
11.	Бојење новог покривача од бакарног лима у тону према постојећем на горњем нивоу споменика, са одговарајућом припремом.	m ²	57,00
12.	Обијање дерутног, испуцалог и потклобученог вештачког камена са зидова и уклањање трошних делова цементне кошуљице са горње површине степенастог тротоара.	m ²	47,00

13.	Прање водом под притиском површина степенастог тротоара и доњих делова зидова споменика са механичким одстрањивањем маховине.				
		m ²	105,00		
14	Набавка материја и израда новог вештачког камена на вертикалним зидовима степенастог тротоара висине од 23 - 64 цм у завршној обради штокованог са извученим бордурама по ивицама.				
		m ²	20,00		
15.	Набавка материјала и завршна обрада малтерисањем са глетовањем горње површине степенстог тротоара око споменика репаратурним малтером ојачаним стакленим влакнима.				
		m ²	40,00		
16.	Бојење акрилном бојом у сивом тону бетонског степеника дим. 20 x 20 см на споју степенастог тротоара и обимних зидова споменика. Бојење у два слоја са претходним крпљењем и припрема површине одговарајућим прајмером.				
		m ¹	35,00		
17.	Завршна обрада доње сокле споменика РШ 17 + 20 - 60 цм урађене у имитацији киклопског слога прскањем мешавином млевеног мермера и цемента.				
		m ¹	27,00		
18.	Демонтажа постојећег, израда и постављање новог металног прозора дим 70 x 105 цм, у крипти споменика насупрот вратима. Прозор израдити са отварањем око вертикалне и хоризонталне осовине и застаклити термопан стаклом 4+12+4 мм.				
		ком	1		
19.	Кречење унутрашњих зидова крипте до прстена куполе са потребном припремом и употребом скеле за рад.				
		пау.	1,00		
20.	Чишћење градилишта, прикупљање и утовар шута са градилишне депоније и одвоз на градску депонију.				
		тура	2		
		Укупно :			
				Понуђач :	